Salle associative
Solution en tuiles avec dressage complet de la charpente

DESIGNATION	Unité	Quantité
<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u>		
Echafaudage et sécurité Amenée et repli du matériel et engin de levage. Echafaudage en façade pour accès et protection, compris montage et démontage	Ens.	1,00
<u>DEMOLITIONS</u>		
Dépose des tuiles sans récupération, démolition des ouvrages scellés, descente et évacuation des gravats, bâchage de protection	M ²	570,00
Dépose des gouttières en zinc et descente EP, enlèvement des supports	Ens.	1,00
Démolition des six conduits de cheminée hauteur 1,65	U	6,00
<u>COUVERTURE</u>		
Révision et renforcement de charpente au droit des pannes faitières, doublage et moisage	Est	1,00
Reprise des chevrons pourris sur la couverture	F	1,00
Film polyuréthane sous toiture avec double lattage	M ²	570,00
Lattage en liteaux traités de 27x32	m ²	570,00
Couverture en tuiles mécaniques, soit : > tuiles romane GR 13 > tuiles Latitude 12 teinte Castel	M ²	570,00
Tranchis des tuiles d'arêtiers	MI	52,00
Faitage et arêtiers avec accessoires posés à sec compris lisses de rehausse, closoirs souples ventilés et tuiles faitières 1/2 rondes fixées par clip inox	MI	75,00
Rencontres et abouts au niveau des faitages et arêtiers	U	6,00
Egouts avec closoirs PVC "pare moineaux"	MI	120,00

<u>ZINGUERIE - EVACUATION DES E.P.</u>		
Entourage en zinc du conduit de cheminée, compris solins avec joint d'étanchéité et rivets scellés façonnés sur place CF 60x80	U	1,00
Gouttières de 25 en zinc posées sur crochets vados	MI	120,00
Fonds de gouttières	U	8,00
Naissances de 80	U	6,00
Coudes du commerce de 80 en zinc	U	12,00
Dilatation	U	4,00
Descente EP de 80, aux extrémités du bâtiment, posée sur colliers à pics à deux boulons avec bagues	MI	25,00
Jambon de 100 en zinc	U	2,00
Dauphin fonte deux boulons avec bagues	U	6,00
<u>ISOLATION</u>		
Isolation des combles par pulvérisation de laine de verre type combissimo ép. 300 mm (R=6m ² K/W)	M ²	450,00