

Salle des Aînés
Solution en tuiles avec dressage complet de la charpente

DESIGNATION	Unité	Quantité
<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u>		
Echafaudage et sécurité Amenée et repli du matériel et engin de levage. Echafaudage en façade pour accès et protection, compris montage et démontage	Ens.	1,00
<u>DEMOLITIONS</u>		
Dépose des tuiles sans récupération, démolition des ouvrages scellés et conduits de cheminées, descente et évacuation des gravats, bâchage de protection	M ²	370,00
Dépose des liteaux, supports des tuiles	M ²	370,00
Dépose des chevrons	M ²	370,00
Dépose des gouttières en zinc et descente EP, enlèvement des supports	Ens.	1,00
Démontage des têtes de cheminées	U	2,00
<u>COUVERTURE</u>		
Caisson en PVC pour habillage des débords de reive comprenant : > lambris fixés sous chevrons > bandeaux en PVC > peinture sur nez de panne	MI	16,00
Dressage des pannes passantes par doublage et moisage avec bois section 50x200 en sapin, traités	MI	280,00
Chevrons section 75x75 en sapin, traités	M ²	370,00
Remplacement d'un nez de panne	U	1,00
Film polyuréthane sous toiture avec double lattage	M ²	370,00
Lattage en liteaux traités de 27x32	M ²	370,00
Couverture en tuiles mécaniques, soit : > tuiles romane GR 13 > tuiles Latitude 12 teinte Castel	M ²	370,00
Faitage avec accessoires posés à sec, compris lisses de rehausse, closoirs souples ventilés et tuiles faitières 1/2 rondes fixées par clips inox	MI	46,50

Rives avec accessoires posés à sec	MI	16,00
Frontons de faitage	U	2,00
Egoûts avec closoirs en PVC "pare moineaux"	MI	93,00
<u>ZINGUERIE - EVACUATION DES E.P.</u>		
Bavettes en zinc patina pour habillage de la corniche béton	MI	93,00
Fonds de gouttières	U	8,00
Naissances de 80	U	8,00
Gouttières de 25 en zinc posées sur crochets vados	MI	92,00
Dilatation	U	4,00
Coudes du commerce de 80 en zinc	U	8,00
Descente EP de 80, aux extrémités du bâtiment, posée sur colliers à pics à deux boulons avec bagues	MI	15,00
Jambon de 100 en zinc	U	2,00
Descente EP 100, au centre du bâtiment, posée sur colliers à pics deux boulons avec bagues	MI	8,00
<u>ISOLATION</u>		
Isolation des combles par pulvérisation de laine de verre type comblissimo ép. 300 mm (R=6m ² K/W)	M ²	310,00